

# Neubau Regallager Zeller Wörth

Referenznummer P1342101

Gewerbe und Logistik



Der Hochregallager-Anbau mit einer Höhe von 16 m und die Lagererweiterung mit einer Höhe von 8,5 m wurden bei laufendem Betrieb errichtet. Die Tragkonstruktion des 2 800 m<sup>2</sup> großen Hochregallagers (Verschieberegale auf Schienen) und des 680 m<sup>2</sup> großen Lagers besteht aus Stahlbetonfertigteilen. An den Außenstützen des Hochregallagers ist eine Porenbetonwand befestigt. Die Außenwand der Lagererweiterung ist aus horizontal angebrachten Kassetten mit Wärmedämmung und vertikal verlegten Trapezblechen hergestellt. Zur Belichtung der Hallen im Kommissionierbereich sind 3 Lichtbänder in das wärmegeämmte Foliendach eingebaut. Unterhalb der bewehrten und mit einer Industriefußbodenheizung ausgestatteten Bodenplatte befindet sich der 900 m<sup>3</sup> wasserfassende Sprinklertank. Dem Gebäude ist die Außenanlage mit Ladehof und Vorsatzladeschleusen vorgelagert.

# Neubau Regallager Zeller Wörth

Referenznummer P1342101

Gewerbe und Logistik



**Bauherr:**

Zeller Vermietungs GmbH & Co. KG, Wörth

**Architekt:**

Johann + Eck, Ingenieur- u. Architekturbüro,  
Bürgstadt

**Bauzeit:**

Januar 2015 bis August 2015

**Gewerk:**

schlüsselfertig

**Kontakt:**

Dreßler Bau GmbH  
Industriestraße 30  
63811 Stockstadt  
Telefon 06027 2007-0  
[www.dressler-bau.de](http://www.dressler-bau.de)

